


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

## od km 0+000 do km 1+838

### skala 1:50



### OBJAŚNIENIA:

1. Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego asfaltobetonu 0/8 na ruch KR 1-2 grubości 3cm w/g SST.D-05.03.05
2. Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej 0/8 na ruch KR 1-2 w ilości 75kg/m<sup>2</sup> SST.D - 05.03.05
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna.

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "d.b"</b> 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Kilńskiego 2/44 tel. (0-29) 746-24-00		
OBIEKT:	ODNOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Poreba Koceby gmina Brańszczyk	SKALA: 1:50
PRZEDMIOT RYSUNKU :	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	RYS. NR:
PROJEKTANCI:	Marian Pecura upr. proj. GT.IIa-0073/9/76 UW Ostrołęka zam. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Rytyla 2	PODPIS:
	inż. Daniel Choinka	