

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY PSP w  
ADRES INWESTYCJI : BIAŁE BŁOTO  
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK  
ADRES INWESTORA : BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II  
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marek Wiesiołek TEL. 0600 958 919

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty transportu [Kt] .....	% M
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kt(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 12	szt. szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
2	KNNR 1 d.1 0103-04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm 5	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
3	KNNR 1 d.1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 5*1.6	mp mp	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
4	KNNR 1 d.1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 12	mp mp	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
5	KNR 4-04 d.1 0806-01	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych ceowników normalnych o wysokości 80 mm 10	szt. szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
6	KNR 4-04 d.1 0808-01	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x3-5 mm 22	szt. szt.	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
7	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 34*0.8*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	21.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.76</b>
8	AN.INDYWIDUALNA d.1	PRZEBUDOWA ZBIORNIKA SANITARNEGO / DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ, PRZEDŁUŻENIE Z RUR / 1	KPL KPL	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR 4-04 d.1 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 40*0.25*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
10	KNNR 1 d.1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 5*1*1.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11	KNNR 1 d.1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.00</b>
12	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
14	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>2</b>		<b>BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA NATURALNA</b>			
15	KNNR 2 d.2 1601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 1804-12	Bariera z siatki wysokości 3.5.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 100 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych DO GŁĘBOKOŚCI 1 M Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 30	m m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
17	KNR 2-23 d.2 0204-01	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim 1836/10000	ha ha	0.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 54*34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1836.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1836.00</b>
19	KNR 2-23 d.2 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 1836	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1836.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1836.00</b>
20	KNR 2-23 d.2 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem pierścieniowym 0.18	ha ha	0.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
21	KNR 2-23 d.2 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie 0.18	ha ha	0.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
22	KNR 2-23 d.2 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów 0.18	ha ha	0.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
23	KNR 2-23 d.2 0310-07	Ustawienie bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej- Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
24	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulej do stojaków koszykówki Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
25	KNR 2-23 d.2 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - wariant 1 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>3</b>		<b>ZIELEN</b>			
26	KNR 2-21 d.3 0205-02	Orka konna pługiem na powierzchni do 0.25 ha przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III 0.04	ha ha	0.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
27	KNR 2-21 d.3 0211-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.04	ha ha	0.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
28	KNR 2-21 d.3 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0.04	ha ha	0.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.04</b>
29	KNR 2-21 d.3 0320-04	Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową T.J FORSYCJI kat. III z zaprawą dołów 12	szt. szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
30	KNR 2-21 d.3 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów / PIĘCIORNIK / 50	szt. szt.	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0104-04</b>	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	12.00		
2 d.1	<b>KNNR 1 0103-04</b>	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt.	5.00		
3 d.1	<b>KNNR 1 0107-01</b>	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2km.	mp	8.00		
4 d.1	<b>KNNR 1 0107-02</b>	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	12.00		
5 d.1	<b>KNNR 4-04 0806-01</b>	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych ceowników normalnych o wysokości 80 mm	szt.	10.00		
6 d.1	<b>KNNR 4-04 0808-01</b>	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 30x30x3-5 mm	szt.	22.00		
7 d.1	<b>KNNR 4-01 0104-02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	21.76		
8 d.1	<b>AN.INDYWIDUALNA</b>	PRZEBUDOWA ZBIORNIKA SANITARNEGO / DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ, PRZEDŁUZENIE Z RUR /	KPL	1.00		
9 d.1	<b>KNNR 4-04 0303-05</b>	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>	5.00		
10 d.1	<b>KNNR 1 0202-02</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	8.00		
11 d.1	<b>KNNR 1 0317-01</b>	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>	26.00		
12 d.1	<b>KNNR 2-21 0101-01</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>	2.00		
13 d.1	<b>KNNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	9.00		
14 d.1	<b>KNNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	9.00		
<b>2</b>		<b>BOISKO SPORTOWE DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA NATURALNA</b>				
15 d.2	<b>KNNR 2 1601-02</b>	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	30.00		
16 d.2	<b>KNNR-W 2-02 1804-12</b>	Bariera z siatki wysokości 3.5.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 100 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych DO GŁĘBOKOŚCI 1 M	m	30.00		
17 d.2	<b>KNNR 2-23 0204-01</b>	Ręczne rozścielenie mieszanki z torfu,nawozów mineralnych i wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie płaskim	ha	0.18		
18 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1836.00		
19 d.2	<b>KNNR 2-23 0209-01</b>	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m <sup>2</sup>	1836.00		
20 d.2	<b>KNNR 2-23 0208-01</b>	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym	ha	0.18		
21 d.2	<b>KNNR 2-23 0207-01</b>	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha	0.18		
22 d.2	<b>KNNR 2-23 0207-04</b>	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0.18		
23 d.2	<b>KNNR 2-23 0310-07</b>	Ustawienie bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej-	szt.	2.00		
24 d.2	<b>KNNR 2-23 0309-02</b>	Osadzenie tulej do stojaków koszykówki	szt.	2.00		
25 d.2	<b>KNNR 2-23 0310-04</b>	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.	2.00		
<b>3</b>		<b>ZIELEŃ</b>				
26 d.3	<b>KNNR 2-21 0205-02</b>	Orka konna pługiem na powierzchni do 0.25 ha przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha	0.04		
27 d.3	<b>KNNR 2-21 0211-01</b>	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.04		
28 d.3	<b>KNNR 2-21 0404-04</b>	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0.04		
29 d.3	<b>KNNR 2-21 0320-04</b>	Sadzenie krzewów Z bryłą korzeniową T.J FORSYCJI kat. III z zaprawą dołów	szt.	12.00		
30 d.3	<b>KNNR 2-21 0331-05</b>	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów / PIĘCIORNIK /	szt.	50.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: