

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DROGA białebloto-kurza dł 1451.0 m / km 0+349 do 1+800 /				
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  1.451+0.025	km		
d.1.	0111-01		km	1.476	
1				RAZEM	1.476
1.2	PODBUDOWA				
2	KNNR 6	Warstwa podbudowy z pospółki gr 15 cm  1451*5.5+25*5.5+6*6*2-0.5*3.14*6*6	m <sup>2</sup>		
d.1.	0112-06		m <sup>2</sup>	8133.480	
2				RAZEM	8133.480
3	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 15-20kg/m2, warstwa gr.16 cm  1451*5.3+25*5.3+6*6*2-0.5*3.14*6*6	m <sup>2</sup>		
d.1.	0111-02		m <sup>2</sup>	7838.280	
2				RAZEM	7838.280
1.3	NAWIERZCHNIA				
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  1451*5.1+25*5.1+6*6*2-0.5*3.14*6*6	m <sup>2</sup>		
d.1.	1005-07		m <sup>2</sup>	7543.080	
3				RAZEM	7543.080
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/16 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)  1451*5.1+25*5.1+6*6*2-0.5*3.14*6*6	m <sup>2</sup>		
d.1.	0308-01		m <sup>2</sup>	7543.080	
3				RAZEM	7543.080
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  1451*5.1+25*5.1+6*6*2-0.5*3.14*6*6	m <sup>2</sup>		
d.1.	1005-07		m <sup>2</sup>	7543.080	
3				RAZEM	7543.080
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12.8 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1  1451*5+25*5+6*6*2-0.5*3.14*6*6	m <sup>2</sup>		
d.1.	0309-02		m <sup>2</sup>	7395.480	
3				RAZEM	7395.480
1.4	POBOCZA i ROWY				
8	KNNR 6	Pobocza żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie  1451*2*1	m <sup>2</sup>		
d.1.	0202-01		m <sup>2</sup>	2902.000	
4				RAZEM	2902.000
9	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  1451*2	m		
d.1.	1403-06		m	2902.000	
4				RAZEM	2902.000
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI Z CZYSZCZENIA ROWÓW 1451*2*1*0.3	m <sup>3</sup>		
d.1.	0205-02		m <sup>3</sup>	870.600	
4				RAZEM	870.600
1.5	ZNAKI DROGOWE				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1. 5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12 d.1. 5	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

# KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDSIĘWZIENIE: WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>DROGA białobłoto-kurza dł 1451.0 m / km 0+349 do 1+800 /</b>				
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 KNNR 1 0111- d.1. 01 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.476		
1.2		<b>PODBUDOWA</b>				
2 KNNR 6 0112- d.1. 06 2		Warstwa podbudowy z pospółki gr 15 cm	m <sup>2</sup>	8133.480		
3 KNNR 6 0111- d.1. 02 2		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 15-20kg/m2, warstwa gr.16 cm	m <sup>2</sup>	7838.280		
1.3		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4 KNNR 6 1005- d.1. 07 3		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	7543.080		
5 KNNR 6 0308- d.1. 01 3		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/16 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	7543.080		
6 KNNR 6 1005- d.1. 07 3		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	7543.080		
7 KNNR 6 0309- d.1. 02 3		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/12.8 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1	m <sup>2</sup>	7395.480		
1.4		<b>POBOCZA I ROWY</b>				
8 KNNR 6 0202- d.1. 01 4		Pobocza żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m <sup>2</sup>	2902.000		
9 KNR 2-31 d.1. 1403-06 4		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	2902.000		
10 KNNR 1 0205- d.1. 02 4		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- WYWÓZ POZOSTAŁOŚCI Z CZYSZCZENIA ROWÓW	m <sup>3</sup>	870.600		
1.5		<b>ZNAKI DROGOWE</b>				
11 KNNR 6 0702- d.1. 01 5		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.	11.000		
12 KNNR 6 0702- d.1. 04 5		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	11.000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: