

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO DŁ 300.0 m W MIEJSCOWOŚĆ PORĘBA-KOCĘ-  
BY GM. BRAŃSZCZYK  
ADRES INWESTYCJI : PORĘBA-KOCĘBY DZ. NR 594  
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK  
ADRES INWESTORA : 07-221 BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II 45  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA :

---

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

KOSZTY POŚREDNIE [KP] .....	% Rbezp, Sbezp
KOSZTY TRANSPORTU [KT] .....	% M
ZYSK [Z] .....	% R+KP(Rbezp), S+KP(Sbezp)
PODATEK VAT [V] .....	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

KOSZTORYS SPORZADZIŁ ;

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	45233123-7	<b>DROGA DŁ 300.0 M</b>				
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.300		
2 d.1. 1	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1500.000		
3 d.1. 1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1500.000		
4 d.1. 1	<b>KNNR 1 0206-01</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowylad.	m <sup>3</sup>	450.000		
5 d.1. 1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m <sup>3</sup>	450.000		
1.2		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
6 d.1. 2	<b>KNNR 6 0106-06</b>	Warstwy odcinające z pospółki zwirowej zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	1440.000		
7 d.1. 2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa z kruszyw łamanych - tłuczeń betonowy gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1395.000		
8 d.1. 2	<b>KNNR 2-31 1408-03-analogia</b>	Mechaniczne żwirowanie nawierzchni - zakleszczenie nawierzchni z tłucznia betonowego	m <sup>2</sup>	1350.000		
1.3		<b>POBOCZA</b>				
9 d.1. 3	<b>KNNR 2-31 1402-02</b>	Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>	120.000		
1.4		<b>ZNAKI DROGOWE</b>				
10 d.1. 4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.	2.000		
11 d.1. 4	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - A-7 - ustąp pierwszeństwa , B-20 - stop	szt.	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: