

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA  
ADRES INWESTYCJI : TURZYN DZ.NR.629 GM. BRAŃSZCZYK  
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK  
ADRES INWESTORA : BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II WOJ. MAZOWIECKIE  
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 14.11.2011r.

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.11.2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH -CPV -45112100-6</b>					
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	<b>0111-01</b>	1.2	km	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0210-03</b>	[1.5+0.5]*0.5*1.4*1200	m <sup>3</sup>	1680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
3	<b>KNNR 1</b>	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-02</b>	charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm)	m <sup>3</sup>	1680.000	
		1680		<b>RAZEM</b>	<b>1680.000</b>
<b>2 SIECI WODOCIĄGOWE -CPV -45330000-9</b>					
4	<b>KNNR 4</b>	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrz-	m		
d.2	<b>1008-03</b>	nej 110 mm	m	1200.000	
		1200		<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
5	<b>KNNR 4</b>	Zasuwy typu"E" kołnierzone z obudową o śr. do 110mm montowane na rurociągach	kpl.		
d.2	<b>1112-02</b>	PVC i PE	kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNNR 4</b>	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
d.2	<b>1119-03</b>	8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	<b>KNNR 4</b>	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o	m		
d.2	<b>1206-02</b>	śr.219/6,7mm w gruntach kat.III-IV [ pod jezdnią]	m	8.600	
		8.6		<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
8	<b>KNNR 4</b>	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,	szt		
d.2	<b>1608-02</b>	PEHD o śr. 225;160 ;110;90;63mm	szt	6.000	
		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	<b>KNNR 4</b>	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 225;160;110;90;63mm	szt		
d.2	<b>1612-02</b>	6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	<b>KNNR 4</b>	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 225;40imm	szt		
d.2	<b>1611-02</b>	6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.2	<b>1302-02</b>	500	m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH -CPV - 45112100-6						
2	SIECI WODOCIĄGOWE -CPV - 45330000-9						
	RAZEM netto						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: