
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA
ADRES INWESTYCJI : TURZYN DZ.NR.629 GM. BRAŃSZCZYK
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK
ADRES INWESTORA : BRAŃSZCZYK UL JANA PAWŁA II 45 WOJ. MAZOWIECKIE
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 14.11.2011r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH -CPV -45112100-6					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0111-01	0.694	km	0.694	
				RAZEM	0.694
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3	m ³		
d.1	0210-03	[1.5+0.5]*0.5*1.4*694	m ³	971.600	
				RAZEM	971.600
3	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm)	m ³		
d.1	0214-02	971.6	m ³	971.600	
				RAZEM	971.600
2 SIECI WODOCIĄGOWE -CPV -45330000-9					
4	KNNR 4	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-wnętrznej 110 mm	m		
d.2	1008-03	694	m	694.000	
				RAZEM	694.000
5	KNNR 4	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl		
d.2	1119-03	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 4	Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. 110	szt		
d.2	1608-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 4	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 110mm	szt		
d.2	1612-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 4	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 110 mm	szt		
d.2	1611-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 6	Odtworzenie nawierzchni żwirowej warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
d.2	0202-02	500*1.0	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCIĄGOWYCH -CPV - 45112100-6						
2	SIECI WODOCIĄGOWE -CPV - 45330000-9						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: