



LEGENDA:

	linie rozgraniczenia drogi - granica działki
	nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego

DROGA TRANSPORTU WIEJSKIEGO :

- DROGA SZEROKOŚCI 5,0 m DŁ. 460,0 M
- WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR 4 CM 0/12,8 mm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR 6 CM 0/16 mm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr 20 cm 0/31,5 mm
- ODWODNIENIE DO ISTNIEJĄCYCH ROWÓW
- POBOCZE Z POSPÓŁKI ZWIROWEJ GR 10 CM



		
ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH		
ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W WSC. DUDOWIŹNA, GM. BRĄNSZCZYK		
TYTUŁ: RYS.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA	
INWESTOR:	GMINA BRĄNSZCZYK - ALEJA JANA PAWŁA II 45	
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAREK WIESIOŁEK UPR. BUD. 177194/05	PODPIS
SIERPIEŃ 2014 r.	RYS NR 1	