

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233123-7	DROGA DUDOWIZNA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	1 KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pozyskane urobek z koryta pozostawić na pobocza szer 1.0 m 460*5.5	m ² m ²	 2530.000	
				RAZEM	2530.000
2 d.1.1	2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 460*5.5	m ² m ²	 2530.000	
				RAZEM	2530.000
3 d.1.1	3 KNNR 1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 2530*0.1	m ³ m ³	 253.000	
				RAZEM	253.000
4 d.1.1	4 KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo- wyład. 460*1*2*0.1	m ³ m ³	 92.000	
				RAZEM	92.000
5 d.1.1	5 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 253+92	m ³ m ³	 345.000	
				RAZEM	345.000
1.2		PODBUDOWA			
6 d.1.2	6 KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 460*5.5	m ² m ²	 2530.000	
				RAZEM	2530.000
7 d.1.2	7 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z uwzględnieniem wymiany piścieni odciążających 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
8 d.1.2	8 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.3		NAWIERZCHNIA			
9 d.1.3	9 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 460*5.4	m ² m ²	 2484.000	
				RAZEM	2484.000
10 d.1.3	10 KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 460*5.16	m ² m ²	 2373.600	
				RAZEM	2373.600
11 d.1.3	11 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 460*5.16	m ² m ²	 2373.600	
				RAZEM	2373.600
12 d.1.3	12 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 460*5	m ² m ²	 2300.000	
				RAZEM	2300.000
1.4		POBOCZA			
13 d.1.4	13 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 460*1*2	m ² m ²	 920.000	
				RAZEM	920.000
14 d.1.4	14 KNNR 6 0112-05	Analogia - pobocza żwirowe gr 10 cm 460*1*2	m ² m ²	 920.000	
				RAZEM	920.000
1.5	45233290-8	ZNAKI DROGOWE			
15 d.1.5	15 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1.5	16 KNNR 2 0106-02	Betonowanie słupków 0.5*0.5*0.6*2	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - A-7, B-20	szt.		
d.1.5	04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000