

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI DUDOWIZNA GM. BRAŃSZ-  
CZYK  
ADRES INWESTYCJI : DUDOWIZNA GRUNTY WSI POREBA KOCĘBY DZ. NR 158/3  
INWESTOR : GMINA BRAŃSZCZYK  
ADRES INWESTORA : 07-221 BRAŃSZCZYK UL. JANA PAWŁA II 45  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

#### NARZUTY

KOSZTY POŚREDNIE (pozostałe) [KP] .....	% Rbezp, Sbezp
KOSZTY TRANSPORTU [KT] .....	% M
ZYSK [Z] .....	% Rbezp, Sbezp
PODATEK VAT [V] .....	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

KOSZTORYS SPORZADZIŁ ;

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45233123-7</b>	<b>DROGA DUDOWIZNA</b>				
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1. 01 1	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - pozyskane urobek z koryta pozostawić na pobocza szer 1.0 m	m <sup>2</sup>	2530.000		
2 d.1. 03 1	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2530.000		
3 d.1. 01 1	KNNR 1 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	253.000		
4 d.1. 01 1	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	92.000		
5 d.1. 02 1	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m <sup>3</sup>	345.000		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>1.2</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
6 d.1. 02 2	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2530.000		
7 d.1. 03 2	KNNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z uwzględnieniem wymiany piścieni odciażających	szt.	7.000		
8 d.1. 04 2	KNNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5.000		
<b>Razem dział: PODBUDOWA</b>						
<b>1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
9 d.1. 07 3	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	2484.000		
10 d.1. 03 3	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	2373.600		
11 d.1. 07 3	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	2373.600		
12 d.1. 02 3	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2300.000		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>1.4</b>		<b>POBOCZA</b>				
13 d.1. 03 4	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	920.000		
14 d.1. 05 4	KNNR 6 0112-	Analogia - pobocza żwirowe gr 10 cm	m <sup>2</sup>	920.000		
<b>Razem dział: POBOCZA</b>						
<b>1.5</b>	<b>45233290-8</b>	<b>ZNAKI DROGOWE</b>				
15 d.1. 01 5	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - wariant 1	szt.	2.000		
16 d.1. 02 5	KNNR 2 0106-	Betonowanie słupków	m <sup>3</sup>	0.300		
17 d.1. 04 5	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - A-7, B-20	szt.	2.000		
<b>Razem dział: ZNAKI DROGOWE</b>						
<b>Razem dział: DROGA DUDOWIZNA</b>						

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
KOSZTY POŚREDNIE (pozostałe) [KP]	
RAZEM	
KOSZTY TRANSPORTU [KT]	
RAZEM	
ZYSK [Z]	
RAZEM	
PODATEK VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: