


LEGENDA:
1. Betonowa kostka brukowa grub. 8cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm
4. Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm
5. Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm
6. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
7. Ława betonowa C12/15



Inwestor: Wójt Gminy Brańszczyk, Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk			
Obiekt: Droga wewnętrzna w msc. Trzcianka, gmina Brańszczyk			
Temat opracowania: Przebudowa drogi wewnętrznej			
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE			
Projektant: mgr inż. Cezary Mikołajewski	Nr uprawnień: MAZ/0515/PWBD/15	2	
Data: 08.03.2018 r.	Stadium: Mat. do zgłoszenia robót		
	Branża: Drogowa	Skala: 1:50	