

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi poprzecznej DP 2 (dz. nr 2045/2) do dz. nr 1297 w msc. Ojcowizna, gmina Brańszczyk					
1		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi poprzecznej DP 2 (dz. nr 2045/2) do dz. nr 1297 w msc. Ojcowizna, gmina Brańszczyk			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.359	km km	 0.359	
				RAZEM	0.359
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 360/0.1	m ² m ²	 3600.000	
				RAZEM	3600.000
3	KNR 4-01 d.1. 0108-05 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 3600*0.10	m ³ m ³	 360.000	
				RAZEM	360.000
4	KNR 2-01 d.1. 0105-04 1	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-01 d.1. 0215-05 2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 186-19	m ³ m ³	 167.000	
				RAZEM	167.000
6	KNR 2-01 d.1. 0301-01 2 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II) 19	m ³ m ³	 19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNR 2-01 d.1. 0202-01 2 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dokop gruntu 239	m ³ m ³	 239.000	
				RAZEM	239.000
8	KNR 2-01 d.1. 0314-04 2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-II) 239	m ³ m ³	 239.000	
				RAZEM	239.000
1.3		KORYTOWANIE			
9	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm 2190	m ² m ²	 2190.000	
				RAZEM	2190.000
1.4		JEZDNIA			
10	KNR 2-31 d.1. 0114-05 4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2185+14	m ² m ²	 2199.000	
				RAZEM	2199.000
11	KNR 2-31 d.1. 0310-01 4 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70 - grubość po zagęszcz. 5 cm 2040	m ² m ²	 2040.000	
				RAZEM	2040.000
12	KNR 2-31 d.1. 0310-01 4 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70 - grubość po zagęszcz. 8 cm 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-31 d.1. 0310-05 4 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm 2005+14	m ² m ²	 2019.000	
				RAZEM	2019.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
4		2199+2040	m ²	4239.000	
				RAZEM	4239.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
4		2040	m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
16	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0106-03				
4	0106-04	2256+14	m ²	2270.000	
				RAZEM	2270.000
1.5		ZJAZDY, POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ			
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
5	analogia	29+12+17+30+16+39+17+17	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000
18	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0106-03				
5	0106-04	29+12+17+30+16+39+17+17	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000
1.6		POBOCZA			
19	KNR 2-31	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
6	0114-08	210+112+92+25+22+5+18+21	m ²	505.000	
				RAZEM	505.000