

# PROJEKT TECHNICZNY


## PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁY KONSTR.

Skala 1:50, 1:25

Inwestor Gmina Brańszczyk			IMIĘ I NAZWISKO	MR. UPRAWNIENIŃ	PODPIS
Adres ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk		Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18	
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika		Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog	
Adres Trzcianka, droga gminna 440108W, dz. nr 319/1		Opracował	M.Kołodziejczyk	inż. bud. drog	
Obiekt chodnik	Skala 1:50 1:25				
Nazwa rysunku		JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEG. KONSTR					
Branża drogowa	Data 01.2020				


PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ  
ZAKŁAD TECHNIKI ROBÓT BUDOWLANYCH MARIUSZ KOŻUCHOWSKI BEZ ZGODY  
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

## PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ CHODNIK SKALA 1:50




## SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "A"



LEGENDA:

- 1. PROJ.KRAWĘŻNIK ULICZNY 15x30x100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
- 2. PROJ.OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
- 3. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA W KOLORZE SZARYM GR. 6 cm  
NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR. 5 CM
- 4. PROJ.PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. MECHANICZNIE 0-31.5mm O GR. 15 cm
- 5. WARSTWA ODSĄCAJĄCA GR. 15 cm
- 6. IST.NAWIERZCHNIA