


Skala 1:100

Inwestor Gmina Brańszczyk		IMIĘ I NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI		PODPIS	
Adres ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk		Projektant		M. Kożuchowski		LUB/0376/PBD/18	
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika		Opracował		R. Burdach		inż. bud. drog	
Adres Trzcianka, droga gminna 440108W, dz. nr 319/1		Opracował		M. Kołodziejczyk		inż. bud. drog	
Objekt chodnik		Skala		1:100			
Nazwa rysunku		JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEG. KONSTR							
Branża drogowa		Data		01.2020			

**PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ
ZAKŁAD TECHNIKI ROBÓT BUDOWLANYCH MARIUSZ KOŹUCHOWSKI BEZ ZGODY
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.**



LEGENDA:

1. KRAWEŹNIK NAJAZDOWY (ZANIŻONY) 15x22x100cm
2. ŁAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM $F=0.075$ m2
3. KOSTKA BRUKOWA GR. 8 cm W KOLORZE GRAFITOWYM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR.5 cm
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5mm STAB. MECHANICZNIE ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAĆ CHUDY BETON GR. 15 CM
5. WARSZTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR. 10cm
6. PROJ. OPORNIK BEZFAZOWY (WTOPIONY) 12x25x100 cm
[ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU BRAKU OPORU]
7. IST. NAWIERZCHNIA