

ZP.271.21.2023

**Wykonawcy  
(wszyscy)**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ (1)**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono odpowiedzi poniżej:

**Pytanie 1**

Udostępniony projekt stałej organizacji przewidują termin wprowadzenia do grudnia 2023 r. Czy Zamawiający dostarczy zaktualizowany projekt stałej organizacji ruchu z terminem wykonania co najmniej do końca przewidzianego terminu realizacji inwestycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający we własnym zakresie zaktualizuje projekt stałej organizacji ruchu.

**Pytanie 2**

Prosimy o wskazanie pikietaża, który obejmują remont przedmiotowej drogi gminnej.

**Odpowiedź:**

Odcinek do wykonania pikietaż od 0+000 do 0+800.

**Pytanie 3**

Prosimy o wskazanie miejsca przekazania destruktu.

**Odpowiedź:**

Miejsce przekazania destruktu: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku ul. Bielińska 29, 07-221 Brańszczyk.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu przekrojów remontowanego odcinka drogi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż wszystkie przekroje które posiada zostały dołączone do dokumentacji.

**Pytanie 5**

Warstwa wiążąca - w przedmiarze AC 16 W, natomiast w SST AC 11W. Proszę o udzielenie odpowiedzi którą mieszankę należy zastosować.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować mieszankę AC 16W 50/70.

**Pytanie 6**

Prosimy o wskazanie w przedmiarze rozbiórki podbudów w pik. od 0+342 do 0+800.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją techniczną na odcinku w pikietażu od 0+342 do 0+775 remont nawierzchni polega na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość 5 cm, - warstwy przeciwspekaniowej z siatki z włókien szklanych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż 120kN, wszerz 200kN (120/200kN) oraz położeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC8W, grubość 4 cm na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Nie występują tu żadne rozbiórki. Natomiast w pikietażu od 0-775 do 0+800 jest rozebranie istniejącej drogi i ułożenie warstw zgodnie z założeniem przedmiaru robót celem dostosowania wysokościowego do istniejących nawierzchni.

**Pytanie 7**

Prosimy o określenie prawidłowych ilości urządzeń do regulacji. W opisie 14szt studzienek oraz 8 szt zaworów, w przedmiarze 10szt studzienek oraz 6szt zaworów.

**Odpowiedź:**

Prawidłowe ilości: 14 szt. studzienek oraz 8 szt. zaworów.

**Pytanie 8**

"Nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej. Uzupełnienie kostki istniejących zjazdów" - prosimy o podanie rodzaju istniejącej kostki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż zjazdy z kostki ozdobnej są zjazdami indywidualnymi, nie jesteśmy w stanie określić rodzaju kostki.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania, odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część.

Jednocześnie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, informuję, że w związku z publikacją pytań i odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 2 dni, tj.: z dnia 29 listopada 2023 r. do dnia 01 grudnia 2023 r. Tym samym zmianie ulega Termin Związania Ofertą z dnia 28 grudnia 2023 r. na 30 grudnia 2023 r.

Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.