

Brańszczyk, dnia 01.03.2024 r.

ZP.271.3.2024

**Wykonawcy
(wszyscy)**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalekie-Tartak prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ (1)

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono odpowiedzi.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

W schemacie montażowym studni rewizyjnej kanału tłocznego występują zasuwki przed i za zaworem do czyszczenia. Czy w związku z tym skoro jest 28 studni w pozycji 49 przedmiaru powinno być 56 szt. zasuw, a nie 10 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż dokonał zmiany w przedmiarze w pozycji 49 z 10 sztuk na 56 sztuk. zaktualizowany przedmiar został dołączony do postępowania.

Pytanie 2

W przedmiarze w pozycji 51 – „Przewiert sterowany pod konstrukcją torów kolejowych (w pozycji należy uwzględnić przewiert, rurę osłonową DN 300 stalowa oraz wszelkie opłaty wynikające z zajęcia terenu kolejowego)”, występują nieścisłości, których nie rozwiewa zarówno dokumentacja techniczna jak i SST. Jeżeli roboty mają być wykonywane przewiertem sterowanym, to należy użyć rury PE. Zastosowanie rury stalowej przy takiej długości (75 m) robót bezwykopowych , wymusza wykonanie prac metodą mikrotunelingu. Dlatego prosimy o zmianę materiału rury osłonowej ze stalowej na PE, lub metody wykonania usługi na mikrotunelingu.

Odpowiedź:

W pozycji 51 przedmiaru robót należy przyjąć rurę osłonową PE, średnica bez zmian.

Pytanie 3

Prosimy o dołączenie do zamówienia decyzji lokalizacyjnych od zarządców dróg w których będzie budowana kanalizacja oraz warunków i uzgodnień trasy kanalizacji z PKP.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza uzgodnienia i decyzje od zarządców dróg a także uzgodnienie z PKP.

Pytanie 4

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeśli tak to w jakiej kwocie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż za zajęcie pasa będą pobierane opłaty zgodnie z **Uchwałą nr XLIV.254.2014** Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz **Uchwałą nr XIV.109.2019** Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Powyższe uchwały zamieszczone są na stronie Zamawiającego www.bip.branszczyk.pl

Pytanie 5

Proszę o udostępnienie warunków odtworzenia dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie posiada odrębnego dokumentu dotyczącego warunków odtworzenia dróg.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wesprze cele środowiskowe a równoważne opisanym w SIWZ uzna rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U 3-warstwowe lite o sztywności nominalnej SN8 wyprodukowane z zastosowaniem wysokiej jakości recyklatu PVC w warstwie środkowej i spełniające poniższe wymagania:

- rury pod względem właściwości mechanicznych i fizycznych spełniające wymagania normy PN-EN 1401 dotyczącej rur litych za ścianką jednorodną. (tj. normy podanej w SIWZ), w tym test udarowości w temp 0oC (powyżej wymagań normy PN-EN 13476-2 dla rur o warstwowej strukturze ścianki);
- rury zgodne z normą PN-EN 13476-2 z uwagi na produkcję metodą współwytłaczania z dwóch surowców (pierwotnego PVC-U w warstwach zewnętrznej i wewnętrznej) oraz kwalifikowanego pod względem jakości recyklatu PVC pochodzącego z materiałów budowlanych w warstwie środkowej, dla których potwierdzone są wszystkie wymagania obowiązujące dla wyrobów gładkościennych o ścianie warstwowej, w tym jako warunek konieczny elastyczność obwodowa na poziomie 30%; 2

- udział recyklatu PVC w rurze > 40% wagowo, co wpływa korzystnie na redukcję emisji gazów cieplarnianych procesie produkcyjnym oraz chroni zasoby nieodnawialne (redukcja emisji CO₂ w procesie produkcyjnym oparciu o deklarację środowiskową na poziomie min. 40%).

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna zastosowania rur PVC-U 3-warstwowych.

Pytanie 7

Czy w ramach zadania przewidziano również budowę kanału tłocznego i przepompowni ścieków. Jeżeli tak to proszę o wskazanie zakresu tj. długości kanału do wybudowania i ilości przepompowni.

Odpowiedź:

W ramach zadania przewidziana została budowa kanału tłocznego i tłoczni ścieków. Zakres budowy wskazany jest w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 8

Czy wykonanie przyłącza energetycznego do złącza kablowo-pomiarowego dla zaprojektowanej przepompowni ścieków jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Złącze pomiarowo kablowe jest po stronie Rejonu Energetycznego w Wyszkanie. Wykonawca ma wykonać zasilanie tłoczni.

Pytanie 9

Proszę o doprecyzowanie, czy zakres odtworzenia jezdni asfaltowych wzdłuż których będzie wykonywana kanalizacja sanitarna obejmuje odtworzenie całą szerokością warstwę ścieralną, wiążącą oraz podbudowę? Z jakich materiałów ma być wykonana warstwa podbudowy?

Odpowiedź:

Warstwy podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Warstwę wiążącą grubości 5 cm mieszanka AC 16 W KR1-2

Warstwa ścieralna o grubości 4 cm AC 11 S KR1 – 2

Odtworzenie obejmuje zakres po wykopach.

Pytanie 10

Czy w związku z występowaniem wód gruntowych w miejscu prowadzenia prac, a tym samym koniecznością odwadniania terenu budowy, co znacząco podnosi koszty (konieczność wykonania operatów wodnoprawnych oraz zastosowania odpowiedniego sposobu odwadniania terenu),

Zamawiający przewiduje dopłatę wynagrodzenia Wykonawcy rozliczaną na podstawie prowadzonego „Dziennika pompowania wody z wykopów”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kosztów z uwagi na pompowanie wód.

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie posiada dokumentacji geologicznej dla tego zadania.

Pytanie 12

W dokumentacji projektowej na profilu oraz w przedmiarze na kanale tłocznym ujęte jest zastosowanie studni czyszczakowych DN1000 PP. W części rysunkowej (Załącznik nr 7 do SWZ --> Starostwo --> rys. nr 20) jest wskazanie na studnie betonowe. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni czyszczakowych zgodnie z rys. nr 20.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie studni zgodnie z rysunkiem nr 20.

Pytanie 13

W związku z tym, że rozliczenie umowy ma charakter ryczałtowy proszę o doprecyzowanie następujących informacji:

- zakres zadania (wypisanie/określenie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania po zmniejszeniu zakresu wg projektu). Załączony plik "zakres po zmniejszeniu" jest nieczytelny;
- czy odwodnienie wykopów konieczne będzie tylko przy montażu tłoczni? Proszę o załączenie dokumentacji geologicznej.
- proszę o informację o sposobie odtworzenia nawierzchni oraz określenie odcinków, gdzie konieczna będzie odbudowa. Czy przyjęte ilości odtworzeń w przedmiarach są prawidłowe?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie posiada bardziej czytelnego pliku. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu wymienione zostały nazwy ulic na których planowana jest budowa kanalizacji.
- odwodnienie wykopów będzie konieczne wszędzie tam, gdzie Wykonawca uzna to za konieczne. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.
- sposób odtworzenia nawierzchni został opisany w odpowiedzi do pytania nr 9. W przypadku wystąpienia większych zniszczeń nawierzchni spowodowanych budową kanalizacji wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia uszkodzonych nawierzchni na swój koszt.

Pytanie 14

Czy pozycja przedmiaru nr 49 d.3 dotyczy montażu czyszczaków z pozycji 50 d.3? Załączony szczegół studni czyszczakowej zawiera 2 szt. zasuw nożowych w jednym czyszczaku.

W związku z tym ilość zasuw wynosi 56 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Odpowiedź została udzielona do pytania nr 1.

- II. Jednocześnie działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że w związku z publikacją pytań i odpowiedzi, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 4 dni, tj.: z dnia 04 marca 2024 r. do dnia **08 marca 2024 r.** Tym samym zmianie ulega Termin Związania Ofertą z dnia 02 kwietnia 2024 r. na **06 kwietnia 2024 r.**

Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ZP.271.3.2024

Z poważaniem

Wójt Gminy Brańszczyk