




Zjazd na posesję - widok z góry
skala 1:100



*Przekrój B-B
skala 1:50*



Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława betonowa C12/25
Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

Uwaga: Nie stosować tych elementów w przypadku występowania fundamentu pod bramą wjazdową


Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor szary
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
Warstwa oddzielająca z pospółki grub. 10cm

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor czerwony

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

Uwaga: Dostosować spadek zjazdu do rzędnej bramy

*Przekrój
skala 1:50*



<p>Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor szary</p> <p>Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm</p> <p>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm</p> <p>Warstwa oddzielająca z pospółki grub. 10cm</p>

Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm
Ława betonowa C12/25
Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

Inwestor:	
Gmina Brańszczyk, Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk	
Objekt:	
ul. Brzozowa w msc. Brańszczyk	
Temat opracowania:	
Przebudowa drogi	
Nazwa rysunku:	
PRZEKROJE NORMALNE	
Projektant:	Nr uprawnień:
mgr inż. Cezary Mikołajewski	MAZ/0515/PWBD/15
Data:	Skala:
5.04.2016 r.	1:50, 1:100