

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białymbłocie  
ADRES INWESTYCJI: 07-210 Długosiodło, Nowa Wieś 75  
NAZWA INWESTORA: Gmina Brańszczyk  
ADRES INWESTORA: Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk

DATA OPRACOWANIA: 2016-05-20

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## WYKAZ (OPIS) PODSTAWOWYCH ROBÓT

Przedmiotem wykonania kosztorysu jest remont korytarza na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białymbłocie.

Do podstawowych prac będą należały następujące roboty:

- zerwanie istniejącej posadzki lastrykowej
- skucie nierówności posadzki
- przygotowanie ścian i sufitów pod nowe wyprawy malarskie
- zagruntowanie powierzchni
- wykonanie izolacji ze styropianu, foli i warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na kleju oraz cokolików
- wykonanie lamperii na ścianach do wysokości 2,00 m
- ściany powyżej 2,00 m od podłogi i sufity pomalowane farbą emulsyjną
- dwukrotne pomalowanie drzwi farbą olejną
- wymiana skrzydeł drzwiowych
- wymiana opraw oświetleniowych jarzeniowych, wyłączników i gniazd elektrycznych oraz skrzynki rozdzielczej z wyposażeniem

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont korytarza na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białybłocie</b>					
1	kalk. własna	Zdjęcie ze ścian tablic, gablot itp. oraz po zakończeniu prac ponowne zawieszenie - przyjęto 5 r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m2		
		22,00 * 2,50	m2	55,00	
		2,00 * 4,50 + 2,40 * 2,00	m2	13,80	
				RAZEM	68,80
3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
4	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej	m2		
		[22,00 * 2 + 2,50 + 4,50 * 2 + 2,00 + 2,40 * 2 + 2,00 * 2] * 2,10	m2	139,23	
		- [0,90 * 2,00 * 9 + 3,00 * 1,50 + 1,50 * 1,50]	m2	-22,95	
				RAZEM	116,28
5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		[22,00 * 2 + 2,50 + 4,50 * 2 + 2,00 + 2,40 * 2 + 2,00 * 2] * 1,20 * 20%	m2	15,91	
		68,80 * 20%	m2	13,76	
				RAZEM	29,67
6	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
7	KNR-W 4-03 1145-01	Demontaż starej skrzynki elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3		
		68,80 * 0,10	m3	6,88	
				RAZEM	6,88
9	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
10	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej - po starym piecu	m2		
		1,10 * 2,00	m2	2,20	
				RAZEM	2,20
11	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - po skrzynce elektrycznej	m2		
		0,50 * 0,50	m2	0,25	
				RAZEM	0,25
12	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,20 + 0,25	m2	2,45	
				RAZEM	2,45
13	KNR-W 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.25 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
14	KNR-W 2-02 1215-01	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
17	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
18	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
19	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
20	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3	m2		
		68,8	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
22	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		68,8	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
23	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		[22,00 * 2 + 2,50 + 4,50 * 2 + 2,00 + 2,40 * 2 + 2,00 * 2] - 0,90 * 9	m m	66,30 -8,10	
				RAZEM	58,20
24	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[22,00 * 2 + 2,50 + 4,50 * 2 + 2,00 + 2,40 * 2 + 2,00 * 2] * 2,10 - [0,90 * 2,00 * 9 + 3,00 * 1,50 + 1,50 * 1,50]	m2 m2	139,23 -22,95	
		[22,00 * 2 + 2,50 + 4,50 * 2 + 2,00 + 2,40 * 2 + 2,00 * 2] * 1,20	m2	79,56	
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	264,64
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		116,28	m2	116,28	
				RAZEM	116,28
26	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		0,60 * 6,00	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
27	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		3,6	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
28	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		116,28	m2	116,28	
				RAZEM	116,28
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		68,8	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
30	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[22,00 * 2 + 2,50 + 4,50 * 2 + 2,00 + 2,40 * 2 + 2,00 * 2] * 1,20	m2	79,56	
				RAZEM	79,56

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		68,80	m2	68,80	
				RAZEM	68,80
32	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		79,56	m2	79,56	
				RAZEM	79,56
33	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		0,80	m2	0,80	
				RAZEM	0,80
34	KNR-W 2-02 1027-02	Wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicą	m2		
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
35	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - wymiana	m2		
		0,90 * 2,00 * 4	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
36	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,90 * 2,00 * 4	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
37	KNR-W 4-01 0404-03 analogia	Zabezpieczenie narożników ścian - listwa kątowna	m		
		2,10 * 10	m	21,00	
				RAZEM	21,00
38	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
39	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
41	KNR-W 4-03 0303-04 analogia	Wymiana rozdzielnicy elektrycznej z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00