
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie
ADRES INWESTYCJI: 07-308 Poręba, Poręba Średnia 18
NAZWA INWESTORA: Gmina Brańszczyk
ADRES INWESTORA: Jana Pawła II 45 07-221 Brańszczyk

DATA OPRACOWANIA: 2016-06-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

WYKAZ (OPIS) PODSTAWOWYCH ROBÓT

Przedmiotem wykonania kosztorysu jest remont korytarza na piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie.

Do podstawowych prac będą należały następujące roboty:

- zerwanie istniejącej posadzki z paneli drewnianych i płytek gres
- skucie nierówności posadzki
- przygotowanie ścian i sufitów pod nowe wyprawy malarskie
- zagruntowanie powierzchni
- wykonanie izolacji ze styropianu twardego gr. 8 cm
- wykonanie izolacji z folii i warstwy wyrównawczej pod posadzki z płytek
- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych na kleju oraz cokolików
- wykonanie wyprawy mozaikowej na ścianach do wysokości 2,00 m
- ściany powyżej 2,00 m od podłogi i sufity pomalowane farbą emulsyjną
- dwukrotne pomalowanie grzejników farbą olejną
- wymiana obudowy drewnianej grzejników
- wymiana opraw oświetleniowych jarzeniowych, wyłączników i gniazd elektrycznych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont korytarza na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie					
1	kalk. własna	Zdjęcie ze ścian tablic, gablot itp. oraz po zakończeniu prac ponowne zawieszenie - przyjęto 6 r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych z paneli	m2		
		25,00 * 3,00	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
4	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		25,00 * 3	m	75,00	
				RAZEM	75,00
5	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów - polepy	m2		
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		10,40 * 3,00	m2	31,20	
				RAZEM	31,20
7	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		31,20 * 30%	m2	9,36	
				RAZEM	9,36
8	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej	m2		
		$[35,40 * 2 + 3,00 * 2 + 2,25 * 2 + 2,60 + 1,60 * 2 + 3,00 + 4,70] * 2,10$ $- [1,40 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 8 + 3,00 * 2,00]$	m2 m2	199,08 -23,34	
				RAZEM	175,74
9	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		$[35,40 * 2 + 3,00 * 2 + 2,25 * 2 + 2,60 + 1,60 * 2 + 3,00 + 4,70] * 1,20$ $* 10\%$	m2	11,38	
		$[75,00 + 31,20] * 10\%$	m2	10,62	
				RAZEM	22,00
10	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3		
		106,20 * 0,10	m3	10,62	
				RAZEM	10,62
11	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa	m2		
		75,00 + 31,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
12	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m2		
		106,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		106,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
14	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa	m2		
		75,00 + 31,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
15	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		106,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3	m2		
		106,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		106,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
18	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		106,20	m2	106,20	
				RAZEM	106,20
19	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		[35,40 * 2 + 3,00 * 2 + 2,25 * 2 + 2,60 + 1,60 * 2 + 3,00 + 4,70] - [1,40 + 3,00 + 0,90 * 8]	m m	94,80 -11,60	
				RAZEM	83,20
20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		[35,40 * 2 + 3,00 * 2 + 2,25 * 2 + 2,60 + 1,60 * 2 + 3,00 + 4,70] * 2,10 - [1,40 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 8 + 3,00 * 2,00]	m2 m2	199,08 -23,34	
				RAZEM	175,74
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		175,74	m2	175,74	
				RAZEM	175,74
22	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. do wys. 2,00 m	m2		
		175,74	m2	175,74	
				RAZEM	175,74
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		106,20 + 6,30 * 3,00	m2	125,10	
				RAZEM	125,10
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[35,40 * 2 + 3,00 * 2 + 2,25 * 2 + 2,60 + 1,60 * 2 + 3,00 + 4,70] * 1,20	m2	113,76	
				RAZEM	113,76
25	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		125,10	m2	125,10	
				RAZEM	125,10
26	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		113,76	m2	113,76	
				RAZEM	113,76
27	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		2,10 * 0,80 + 1,55 * 0,80 + 2,60 * 0,80 * 2	m2	7,08	
				RAZEM	7,08
28	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		7,30 * 1,10	m2	8,03	
				RAZEM	8,03
29	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		3,30 * [3 + 2]	m	16,50	
				RAZEM	16,50
30	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		1,10 * 2,10 * 2	m2	4,62	
				RAZEM	4,62
31	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	kalk. własna	Odnowienie podokienników lastrykowych	m		
		1,60 * 2	m	3,20	
				RAZEM	3,20
33	KNR-W 4-01 0404-01 analogia	Wymiana obudowy grzejników	m2		
		2,10 * 1,00 + 1,55 * 1,00 + 2,60 * 1,00 * 2	m2	8,85	
				RAZEM	8,85
34	KNR-W 4-01 0404-03 analogia	Zabezpieczenie narożników ścian - listwa kątowna	m		
		2,10 * 10	m	21,00	
				RAZEM	21,00
35	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
36	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00