

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Obłożenie schodów na klatce schodowej płytkami gresowymi antypoślizgowymi z wymianą balustrady w Publicznym Gimnazjum w Brańszczyku  
ADRES INWESTYCJI: Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brańszczyku  
NAZWA INWESTORA: Gmina Brańszczyk  
ADRES INWESTORA: Jana Pawła II 45  
07-221 Brańszczyk

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-12

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Obłożenie schodów na klatce schodowej płytkami gresowymi antypoślizgowymi z wymianą balustrady w Publicznym Gimnazjum w Brańszczyku</b>					
1	KNR-W 4-01 0211-01	Nacięcie podłoża lastrykowego schodów	m2		
		$[0,30 + 0,15] * 1,40 * [13 + 10 + 7 + 10]$	m2	25,20	
		$[2,75 * 1,36] + [0,91 * 1,32] + [1,40 * 2,78]$	m2	8,83	
				RAZEM	<b>34,03</b>
2	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych gres antypoślizgowych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
		$[0,30 + 0,15] * 1,40 * [13 + 10 + 7 + 10]$	m2	25,20	
				RAZEM	<b>25,20</b>
3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych gres antypoślizgowych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - spoczniki	m2		
		$[2,75 * 1,36] + [0,91 * 1,32] + [1,40 * 2,78]$	m2	8,83	
				RAZEM	<b>8,83</b>
4	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		$5,00 + 1,40 + 2,80 + 2,28 + 2,40 + 4,00 + 4,00 + 1,40 + 2,78 + 1,33$	m	27,39	
				RAZEM	<b>27,39</b>
5	KNR-W 3 0705-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych balkonowych prostych	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
6	KNR 4-04 0804 -02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		$1,46 + 4,00 + 4,00 + 4,00 + 5,00$	m	18,46	
				RAZEM	<b>18,46</b>
7	KNR-W 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej	m		
		18,46	m	18,46	
				RAZEM	<b>18,46</b>