

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza na I piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzciance  
ADRES INWESTYCJI: 07-221 Brańszczyk, Trzcianka 147  
NAZWA INWESTORA: Gmina Brańszczyk  
ADRES INWESTORA: Jana Pawła II 45  
07-221 Brańszczyk

DATA OPRACOWANIA: 2017-06-12

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Remont korytarza na I piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzciance</b>					
1	kalk. własna	Zdjęcie ze ścian tablic, gablot itp. oraz po zakończeniu prac ponowne zawieszenie - przyjęto 7 r-g	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30,17 * 2,79 + 3,00 * 3,54	m2	94,79	
		14,77 * 5,67	m2	83,75	
		8,45 * 2,73 + 2,36 * 3,30	m2	30,86	
				RAZEM	209,40
4	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		209,40 * 30%	m2	62,82	
				RAZEM	62,82
5	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej	m2		
		[30,17 + 2,79 * 2 + 21,20 + 3,00 + 3,54 + 5,43 + 3,00 + 5,43] * 2,10	m2	162,44	
		-[1,65 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 10]	m2	-21,47	
		[14,77 + 5,67] * 2 * 2,10	m2	85,85	
		-[1,65 * 2,10 + 2,00 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 3]	m2	-13,07	
		[8,45 * 2 + 6,03 + 2,73] * 2,10	m2	53,89	
		-[4,65 * 1,00 + 0,90 * 2,00 * 4]	m2	-11,85	
				RAZEM	255,79
6	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		[30,17 + 2,79 * 2 + 21,20 + 3,00 + 3,54 + 5,43 + 3,00 + 5,43] * 1,10 * 30%	m2	25,53	
		[14,77 + 5,67] * 2 * 1,10 * 30%	m2	13,49	
		[8,45 * 2 + 6,03 + 2,73] * 1,10 * 30%	m2	8,47	
		225,69 * 30%	m2	67,71	
				RAZEM	115,20
7	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3		
		209,40 * 0,03	m3	6,28	
				RAZEM	6,28
8	KNR-W 4-01 0719-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych do 2 m2 w 1 miejscu - równanie ścian	m2		
		[30,17 + 2,79 * 2 + 21,20 + 3,00 + 3,54 + 5,43 + 3,00 + 5,43] * 3,20		247,52	
		-[1,65 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 10]		-21,47	
		[14,77 + 5,67] * 2 * 3,20		130,82	
		-[1,65 * 2,10 + 2,00 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 3]		-13,07	
		[8,45 * 2 + 6,03 + 2,73] * 3,20		82,11	
		-[4,65 * 1,00 + 0,90 * 2,00 * 4]		-11,85	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		414,06 * 30%	m2	124,22	
				RAZEM	124,22
9	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z folii na sucho poziome - jedna warstwa	m2		
		209,40	m2	209,40	
				RAZEM	209,40
10	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2		
		209,40	m2	209,40	
				RAZEM	209,40
11	NNRNKB 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -3	m2		
		209,40	m2	209,40	
				RAZEM	209,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		209,40	m2	209,40	
				RAZEM	209,40
13	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		209,40	m2	209,40	
				RAZEM	209,40
14	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		[30,17 + 2,79 * 2 + 21,20 + 3,00 + 3,54 + 5,43 + 3,00 + 5,43]	m	77,35	
		-[1,65 + 0,90 * 10]	m	-10,65	
		[14,77 + 5,67] * 2	m	40,88	
		-[1,65 + 2,00 + 0,90 * 3]	m	-6,35	
		[8,45 * 2 + 6,03 + 2,73]	m	25,66	
		-0,90 * 4	m	-3,60	
				RAZEM	123,29
15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian	m2		
		[30,17 + 2,79 * 2 + 21,20 + 3,00 + 3,54 + 5,43 + 3,00 + 5,43] * 3,20	m2	247,52	
		-[1,65 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 10]	m2	-21,47	
		[14,77 + 5,67] * 2 * 3,20	m2	130,82	
		-[1,65 * 2,10 + 2,00 * 2,10 + 0,90 * 2,00 * 3]	m2	-13,07	
		[8,45 * 2 + 6,03 + 2,73] * 3,20	m2	82,11	
		-[4,65 * 1,00 + 0,90 * 2,00 * 4]	m2	-11,85	
				RAZEM	414,06
16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m2		
		225,69	m2	225,69	
				RAZEM	225,69
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		255,79	m2	255,79	
				RAZEM	255,79
18	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. do wys. 2,10 m	m2		
		255,79	m2	255,79	
				RAZEM	255,79
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		225,69	m2	225,69	
				RAZEM	225,69
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[30,17 + 2,79 * 2 + 21,20 + 3,00 + 3,54 + 5,43 + 3,00 + 5,43] * 1,10	m2	85,09	
		[14,77 + 5,67] * 2 * 1,10	m2	44,97	
		[8,45 * 2 + 6,03 + 2,73] * 1,10	m2	28,23	
				RAZEM	158,29
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		225,69	m2	225,69	
				RAZEM	225,69
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		158,29	m2	158,29	
				RAZEM	158,29
23	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,33 * [8 + 11 + 15 + 9 + 9]	m2	17,16	
				RAZEM	17,16
24	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		17 * 1,00 * 2,10	m2	35,70	
				RAZEM	35,70
25	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.		
		5	szt.	5,00	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
26	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		3,5 + 3 + 8 + 8 + 5 + 8	m	35,50	
				RAZEM	35,50
27	KNR-W 4-01 0404-01 analogia	Wymiana obudowy grzejników	m2		
		1,80 * 0,90 * 5	m2	8,10	
				RAZEM	8,10
28	KNR-W 4-01 0404-03 analogia	Zabezpieczenie narożników ścian - listwa kątowa	m		
		2,10 * [17 + 8]	m	52,50	
				RAZEM	52,50
29	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
31	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		11 + 10	kpl.	21,00	
				RAZEM	21,00