
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Budach
ADRES INWESTYCJI: 07-221 Brańszczyk, Nowe Budy 32
NAZWA INWESTORA: Gmina Brańszczyk
ADRES INWESTORA: Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk

DATA OPRACOWANIA: 07.05.2018

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Budach						
1	KNR-W 4-01 0438-05	Demontaż drabinek gimnastycznych	m2	18,00		
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,00		
4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	9,60		
5	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie listew podłogowych	m	24,92		
6	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	4,00		
7	KNR-W 2-02 1215-01	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach	szt.	2,00		
8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi wew. aluminiowe jednoskrzydłowe - zimne	m2	1,60		
9	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi wew. aluminiowe dwuskrzydłowe - zimne	m2	3,00		
10	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - konglomerat marmurowy (0,45 x 1,50 m)	szt.	6,00		
11	kalk. własna	Montaż drabinek gimnastycznych nowych - Drabinka gimnastyczna 300 x 100 cm	szt.	6,00		
12	KNR-W 2-02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych na ścianach	m2	3,00		
13	KNR-W 4-01 0402-06	Zabudowa - zlicowanie z istniejącą ścianą płytami OSB o grubości 2 cm x2	m2	3,00		
14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	198,38		
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	120,83		
16	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu.	m2	42,36		
17	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	78,47		
18	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	77,55		
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	77,55		
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	78,47		
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	77,55		
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	78,47		
23	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m	43,60		
24	KNR-W 4-01 0404-03 analogia	Zabezpieczenie narożników ścian - listwa kąтова	m	7,20		
25	KNR-W 4-01 0404-04 analogia	Cokół drewniany	m	24,92		
26	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	2,00		
27	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	4,00		
28	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw oświetleniowych (oprawy LED zabezpieczone przed uderzeniami piłką)	kpl.	8,00		
29	KNR-W 4-01 0816-03 analogia	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m2	77,55		
30	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	77,55		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
31	KNR-W 4-01 0438-04	Demontaż drewnianych osłon na grzejniki	m2	14,12		
32	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m2	28,24		
33	KNR-W 2-02 20205-01 analogia	Ponowny montaż osłon na grzejniki	m2	14,12		
34	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m2	16,50		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						