

PRZEDMIAR ROBÓT
**na remont cząstkowy chodnika w m. Biała Kobyla i Nowa Wieś przy drodze powiatowej Knuro-
 wiec - Długugosiodło**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYCENA 1 - Remont cząstkowy chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm					
1	KNNR 6 d.10803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki z odrzuceniem na pobocze. Rozebranie odsypki. 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6 d.10105-06	Uzupełniające wyrównanie profilu podłoża. Rozebranie podsypki cementowo - piaskowej gr. średnio 5cm. Ręczne zagęszczanie 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 d.10502-02	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podcypce cementowo - piaskowej gr. 4cm. Kostka betonowa z rozbiórki. 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2 WYCENA 2 - Wymiana krawężników betonowych 15x30cm uszkodzonych					
4	KNNR 6 d.20806-02	Rozebranie krawężników betonowych, odkopanie, wyjęcia i oczyszczenie oraz zerwanie podsypki cementowo - piaskowej 1.00	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.20401-04	Wykop rowka pod ławę krawężnika o wymiarach 30x30cm 1.00	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 6 d.20403-03	Krawężniki betonowe 15x30cm wystające na ławie betonowej z oporem 1.00	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3 WYCENA 3 - Przesławienie obrzeży betonowych 8x30cm					
7	KNR 2-31 d.31203-05	Przesławienie obrzeży betonowych 8x30cm. Odkopanie obrzeży, wyjęcie i odłożenie na pobocze, oczyszczenie, uzupełnienie podsypki cementowo - piaskowej wraz z ubiciem i ponowne ustawienie obrzeży i obsypanie ziemią. 1.00	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4 WYCENA 4 - Roboty porządkowe w pasie przychodnikowym szerokości średnio od 1,0 do 2,0m po wykonaniu re- montu chodnika					
8	KNR 2-31 d.41402-01	Oczyszczenie poboczy poprzez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, liści oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń na przyzmy 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 6 d.40111-03 anologia	Zruszenie i rozdrobnienie gruntu rodzimego gruntofrezarką 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 1 d.40503-06	Plantowanie ręczne powierzchni poboczy i skarp nasypów 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 1 d.40507-01	Humusowanie poboczy i skarp nasypów warstwą gr. 5cm i obsianie trawą 1.00	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5 WYCENA 5 - Ściek podchodnikowy długości 2,50 wykonany z rur PVC fi 160 w miejscach zastoi wód opadowych i roztopowych na jezdni drogi					
12	Kalkulacja d.5 własna	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w pasie o szerokości 0,5m. Wykonanie rowka pod rurę przepustową, wycięcie otworów w krawężniku betonowym i obrzeżu betonowym. Ułożenie rury PVC fi 160 o długości 2,60m. zabetonowanie otworów w krawężniku i obrzeżu. Wykonanie wylotu-betonowego rury na skarpie z betonu B-20. Przywrócenie nawierzchni chodnika 1.0	kom- plet kom- plet		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6 WYCENA 6 - Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas remontu chodników					
13	Kalkulacja d.6 własna	Wykonanie projektu i wdrożenia organizacji ruchu na czas wykonywanych re- montów chodnika. Wykonanie projektu czasowej organizacji, uzgodnienia z Zarządcą drogi powiatowej, Komendą Powiatową Policji w Wyszkuwie i uzyskanie zatwierdzenia projektu poprzez Starostę Wyszkuwskiego. Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 1.0	kom- plet kom- plet		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Marian Pecura

Upr. bud. do projektowania, kierowania
 i nadzoru nad budową dróg
 lotniskowych i tras startowych i lądowisk
 oraz innych urządzeń i instalacji
 Nr. G171a-0073/9/76 U. W. Ostrołęka
 ul. M. U. B. W-wa Nr. ewid. MAZ/BD/4094/01